

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
		OBRA: SERVIÇOS ADICIONAIS GINÁSIO POLIESPORTIVO SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA/RS ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE VARGAS, CENTRO						DATA: 23/08/2022 BDI: 21,07% E.S. HORA: 111,22% E.S. MÊS: 69,19%		FONTE		VERSÃO	DATA REF.	
										SINAPI		2022/06	JUNHO/22	
										COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	QTD	UND	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL					
						MÃO DE OBRA R\$	MATERIAL (R\$)	TOTAL (R\$)	MÃO DE OBRA R\$	MATERIAL (R\$)	TOTAL (R\$)			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES											827,39	1.394,14	2.221,53
1.1	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	1,54	M3	219,68	73,01	292,69	338,30	112,43	450,73			
1.2	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	0,15	M3	458,40	182,12	640,52	68,76	27,31	96,07			
1.3	95957	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF 01/2017	SINAPI	0,18	M3	606,94	3.436,75	4.043,69	109,24	618,61	727,85			
1.4	103339	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	SINAPI	7,56	M2	41,15	84,10	125,25	311,09	635,79	946,88			
2	PAREDES E PAINÉIS											1.270,12	2.396,35	3.666,47
2.1	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF 06/2017 P	SINAPI	6,60	M2	16,46	135,90	152,36	108,63	896,94	1.005,57			
2.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	4,20	M3	44,44	14,77	59,21	186,64	62,03	248,67			
2.3	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	26,22	M2	37,18	54,82	92,00	974,85	1.437,38	2.412,23			
3	PISOS E REVESTIMENTOS											3.243,32	6.539,77	9.783,09
3.1	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	SINAPI	14,42	M3	9,56	91,63	101,19	137,85	1.321,30	1.459,15			
3.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	SINAPI	118,12	M2	2,03	2,67	4,70	239,78	315,38	555,16			
3.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	118,12	M2	16,86	22,15	39,01	1.991,50	2.616,35	4.607,85			
3.4	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	SINAPI	43,00	M2	20,33	53,18	73,51	874,19	2.286,74	3.160,93			
4	PINTURA											13.769,69	14.522,29	28.291,98
	PINTURA INTERNA													
4.1	CPU-05	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES	PRÓPRIA	499,63	M2	3,85	0,26	4,11	1.923,57	129,90	2.053,47			
4.2	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	13,20	M2	8,64	11,63	20,27	114,04	153,51	267,55			
4.3	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	SINAPI	65,64	M2	1,06	1,98	3,04	69,57	129,96	199,53			
4.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	531,83	M2	5,19	13,14	18,33	2.760,19	6.988,24	9.748,43			
	PINTURA EXTERNA													
4.5	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	SINAPI	588,00	M2	1,50	0,59	2,09	882,00	346,92	1.228,92			
4.6	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016	SINAPI	588,00	M2	13,64	11,52	25,16	8.020,32	6.773,76	14.794,08			
5	INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES											628,58	2.706,16	3.334,74
5.1	CPU-33	LUMINÁRIA/REFLETOR LED 300W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PROPRIA	8,00	UN	60,53	316,50	377,03	484,24	2.532,00	3.016,24			
5.2	91785	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	2,00	M	28,08	24,35	52,43	56,16	48,70	104,86			
5.3	91793	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	2,00	M	44,09	62,73	106,82	88,18	125,46	213,64			
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											160,06	2.047,97	2.208,03
6.1	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	4,20	M2	28,95	484,47	513,42	121,59	2.034,77	2.156,36			
6.2	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF 04/2019	SINAPI	57,42	M2	0,67	0,23	0,90	38,47	13,20	51,67			
									VALOR TOTAL: R\$ 49.505,84					
									VALOR MÃO DE OBRA: R\$ 19.899,16					
									VALOR MATERIAL: R\$ 29.606,68					